

D.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

D.1.3.1 Objekty ve správě ŘSD ČR

SO 374.2 Retenční nádrž MÚK Mohelnice jih

SEZNAM PŘÍLOH:

- Technická zpráva
- Situace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1.	Identifikační údaje	2
1.1	Údaje o stavbě	2
1.2	Údaje o žadateli	2
1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2
2.	Základní popis stavby:.....	3
2.1.	Podklady	3
2.2.	Základní údaje stavby	3
3.	Technické řešení	3
3.1	Popis nádrže	4
3.2	Množství dešťových vod	4
3.3	Sdružený objekt a vyústění do toku.....	5
3.4	Betony	5
4.	Přehled souvisejících stavebních objektů.....	5
5.	Předpokládaný průběh výstavby.....	5
6.	Bezpečnost práce.....	5
7.	Návrh retence	6

1. Identifikační údaje :

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: D35 Staré Město - Mohelnice
Část dokumentace: D.1.3.1. Objekty ve správě ŘSD ČR
Stavební objekt: SO 374.2 Retenční nádrž MÚK Mohelnice jih

Katastrální území: Újezd u Mohelnice, Mohelnice

Kraj: Olomoucký

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územního rozhodnutí (DÚR)
Druh stavby: Novostavba

1.2 Údaje o žadateli

Objednatel dokumentace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: SUDOP GROUP_Velké projekty_RS
Olšanská 2643/1a
130 80 Praha 3
dle uzavřené smlouvy 14PT-000556

Lídr společnosti: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČO: 601 93 280

Projektant objektu: Dopravoprojekt Brno a.s.
271/13
602 00 Brno
IČO: 463 47 488
Ing. Petr Husák
Autorizovaný inženýr č. a. 1005170
Telefon: +420 549 123 162
E-mail: petr.husak@dopravoprojekt.cz

Vypracoval: Ing. Hana Vondrušková

2. Základní popis stavby:

2.1. Podklady

Při zpracování celkové dokumentace byly použity tyto podklady:

- Objednávka ŘSD
- Zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv
- Orientační zakres stávajících inženýrských sítí
- Dokumentace EIA „Dálnice D35 v úseku Staré město – Mohelnice“ vypracované Everna s.r.o. v r.2016
- Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, 05/2017
- Záměr projektu „D35 Staré Město – Mohelnice“, vypracovaný DPP Brno, 05/2018
- Závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP, 01/2018
- Vlastní rekognoskace terénu projektantem

2.2. Základní údaje stavby

Stavba je součástí strategického dopravního tahu D35 a navazuje na úsek Opatovec – Staré Město. Navržený úsek je projektován v kategorii D26,0/130. Začíná severně od Moravské Třebové (nad obcí Detřichov u Moravské Třebové) v km 91,67= 0,00. Konec úseku se nachází jižně pod Mohelnicí v napojení na stávající dálnici D35 v km 110,00= 18,324. Celková délka trasy je 18,323 km, z toho novostavba 16,56 km a závěrečných 1,764 km úprava stávající D35.

Geomorfologie, geologické poměry a hydrologická charakteristika území je uvedena v příloze B. Souhrnná technická zpráva a v části C.4.1 Celkové vodohospodářské řešení.

Dokumentace D.1.3.1 Objekty ve zprávě ŘSD ČR řeší v jednotlivých stavebních objektech odvodnění dálnice D35, které jsou nedílnou součástí dálnice a budou ve správě ŘSD ČR.

Odvodnění je řešeno jednak pomocí dálniční kanalizace, usazovacích dešťových nádrží pro pročištění od sedimentů a ropných látek a retenčních nádrží, a jednak pomocí sítě příkopů, do kterých dešťová voda volně odtéká z dotčeného území stavby. Dešťové vody jsou přes retenční systémy odváděny do nejbližších stávajících vodotečí. Jednotlivé vodoteče a jejich správci jsou blíže popsány v části C.4.1 Celkové vodohospodářské řešení.

Grafické znázornění daného území, trasy dálnice D35 a navrhovaný systém dešťové kanalizace jsou uvedeny ve výkresových přílohách jednotlivých stavebních objektů. Celková situace odvodnění je v části C.4.1.

3. Technické řešení

Předmětem stavebního objektu SO 374.2 je otevřená zemní retenční nádrž (typu suchý poldr) pro akumulaci a regulované vypouštění dešťových vod z dotčeného úseku dálnice D35 - křižovatky Mohelnice - jih.

Retenční nádrž je navržena cca v km 16,240 po pravé straně tělesa přivaděče Mohelnice jih před jeho křížením vodoteče Újezdka ((ID 10441536), kam je odtok

z RN vyústěn. Přístup pro obsluhu je navržen sjezdem v rámci objektu SO 166
Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice.

3.1 Popis nádrže

Nádrž je půdorysně navržena obdélníkového tvaru s hloubkou vody cca 1,3m. RN je z části zahloubena do terénu a z části budována násypem. Hráz navazuje na obslužnou komunikaci.

Navržená konstrukce zemní hráze bude koncipována jako sypaná homogenní lichoběžníkového tvaru s převýšením min. 0,3 m nad maximální hladinu. Kolem nádrže je zřízena hráz šířky 4 m v koruně pro pojezd obslužné techniky, která navazuje na příjezdovou obslužnou komunikaci.

Zemní hráze a prostor zátopy budou ohumusovány a osety. Ve dně nádrže bude zřízena mateční strouha pro převedení běžných průtoků.

Přístup k nádrži pro její obsluhu a údržbu je zajištěn společným sjezdem k DUN a k RN v rámci objektu SO 166.

Základní parametry retenční nádrže :

Návrh základních parametrů vychází z morfologie terénu, navrženého tělesa dálnice a možnosti vyústění regulovaného odtoku.

Koruna „hráze“- terén	266,70 – 265,80 m.n.m
Dno nádrže (nejnižší bod)	263,30 m.n.m.
Hloubka RN	2,5 m
Hladina	265,40 m.n.m.
Hloubka vody v RN	max 2,1 m
Sklon návodního svahu	1 : 3
Sklon vzdušního svahu	1 : 2,5
Navržený retenční objem	cca 1700 m ³ (vypočtený objem 1400 m ³)

Nádrž je navržena s rezervou na vypočtený objem. Odtok z nádrže je zatrubněn a vyústěn do potoka.

3.2 Množství dešťových vod

Dešťové vody jsou do retenční nádrže přiváděny prostřednictvím dešťové kanalizace objektu SO 316 a rovněž zaústěním patních příkopů podél přivaděče SO 127.

Přítoky do RN:

- kanalizace dálnice D35 (SO 316) DN 500, návrhový přítok 400 l/s
- příkopy podél přivaděče (SO 127) návrhový přítok 75 l/s

Návrhový přítok je 400 l/s. Regulovaný odtok je navržen mírně snížený oproti doporučenému odtoku 3 l/s, a to na $Q_r = 20 \text{ l/s}$.

Regulovaný odtok v množství je zatrubněn a vyústěn do Újezdky (ID 10441536). Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.

Dešťové vody z vozovky komunikací jsou přečištěné v usazovací nádrži (SO 374.1).

Celkové návrhové množství dešťových vod a návrh objektu RN bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace na základě podrobnějšího zpracování všech stavebních objektů.

3.3 Sdružený objekt a vyústění do toku

Součástí nádrže je betonový sdružený objekt (SDO), který je umístěn v hrázi na nejnižším místě dna. Objekt zajistí regulaci odtoku a případné převedení extrémních průtoků nad rámec kapacity nádrže. Regulace bude řešena formou kapacitní štěrbiny či vírového ventilu. Na vtoku do kanalizačního potrubí může případně být ve sdruženém objektu osazeno šoupátko pro možnost uzavření celého odtoku.

Vody ze sdruženého objektu jsou odváděny kanalizačním potrubím DN500 směrem k vodoteči. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou šachty na potrubí navrženy převážně spadišťové pro snížení kinetické energie vypouštěné vody. Potrubí a kanalizační šachty budou řešeny ve shodě s objekty dálniční kanalizace – viz popis a detaily šachet a uložení potrubí kanalizačních objektů.

Vyústění do toku bude řešeno jednoduchým výustním objektem v břehové partii toku, koryto v místě vyústění bude opevněno dle požadavku správce, např. kamennou rovnaninou, na délce cca 5 m pod a 3 m nad vyústění.

3.4 Betony

Veškeré betony, jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, musí odpovídat technicko- kvalitativním podmínkám „TKP“ vydaným ŘSD.

4. Přehled souvisejících stavebních objektů

DUN souvisí s těmito stavebními objekty:

SO 101	Dálnice D35 Hlavní trasa
SO 127	Přivaděč Mohelnice jih včetně OK se silnicí II/444
SO 166	Přístupy na pozemky v k.ú. Mohelnice
SO 316	Odvodnění MUK -jih
SO 374.1	Dešťová usazovací nádrž MÚK Mohelnice jih

5. Předpokládaný průběh výstavby

Postup výstavby je potřebné koordinovat s průběhem výstavby silničních objektů - především SO 101, a kanalizačních objektů.

Podrobněji se postup výstavby vypracuje v dalším stupni PD, kdy bude dokumentace detailněji dořešena.

6. Bezpečnost práce

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby, týkajících se BOZP.

Při realizaci tohoto objektu bude použito běžných technologií výstavby, při kterých je nutné vytvořit podmínky a předpoklady pro dodržování platných předpisů souvisejících s BOZP, (např. Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce; Zákon č.

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a další).

7. Návrh retence

Výpočet retence pro nové plochy je proveden dle TP83 a ČSN 75 90 10:

Plocha dle typu	výměra F [m ²]	redukční součinitel	Redukovaná plocha [m ²]
Vozovka a krajnice	32 830	0,8	26 270
Terén sklon 1-5%	58 420	0,1	5 840
zemní svahy	23 540	0,5	11 770

Celkem: 114 790 43 880

tj. cca 4,4 ha redukované plochy

Regulovaný odtok z RN byl je zvolen v návaznosti na požadavek odtoku 3/s/ha odvodňované plochy (což činí 34,4 l/s) mírně snížený na $Q_r = 20$ l/s.

Pro návrh retenční nádrže byly použity návrhové úhrny srážek s periodicitou $p=0,2$ stanice Polička.

Doba trvání srážky	Srážkový úhrn	Odtok po dobu trvání srážky	Doba prázdnění	Potřebný objem RN
t	hd	$Q_0 * t_c * 60$	T_{pr}	Vret
min.	mm	m ³	h	m ³
5	9,7	6	6	429
10	13,7	12	8	602
15	16,0	18	10	699
20	17,8	24	11	774
30	20,2	36	12	870
40	21,7	48	13	925
60	24,1	72	14	1009
120	28,2	144	16	1120
240	34,1	288	17	1241
360	39,9	432	19	1357
480	41,7	576	18	1294
600	42,7	720	17	1195
720	43,7	864	15	1095
1080	46,8	1296	11	802
1440	49,0	1728	7	469

2880	64,3	3456	-8	-573
4320	73,9	5184	-26	-1871

Dle výpočtů činí potřebný retenční prostor 1360 m³.

Celkový užitečný objem navržené retenční nádrže půdorysných rozměrů dna cca 20m x 34m je cca 1700 m³ při hl. vody v nádrži max. 2,1 m.

V Brně, duben 2020

Ing. Hana Vondrušková